TRECHO "C" 1	P V MONTANTE	P V JUSANTE	RUA 4	EXT. (m) 5	LARGURA TOTAL DA DO LEITO CARROÇÁVEL 6	COTA TERRENO A MONTANTE (m) 7	COTA TERRENO A JUSANTE (m) 8	PROF. PV A MONTANTE 9	COTA DE PROJETO A MONTANTE (m) 10	COTA DE PROJETO A JUSANTE (m) 11	PROF. PV A JUSANTE 12	DECLIVIDADE DA RUA m/m 13	DECLIV. DA TUBULACAO m/m 14	COEF.ESCOAM. SUPERFICIAL % 15	INTENSIDADE DE CHUVA DE PROJETO mm/h 16	ÁREA DO TRECHO Há 17	AREA ACUM. Há 18	INTENSIDADE DE PRECIP. L / s * Há 19	DEFLUVIO DIRETO NA AREA m3/s 20	DIAMETRO CALCULADO m 21	DIAMETRO ADOTADO m 28	VELOCIDADE NA TUBULAÇÃO MINIMA m/s 29	VELOCIDADE NA TUBULAÇÃO NO TRECHO m/s 30	VELOCIDADE NA TUBULAÇÃO À SEÇÃO PLENA m/s 31	VAZAO MÁXIMA NA TUBULACAO À SEÇÃO 0,95D m3/s 32	TEMPO DE ESCOAMENTO ATE MONT. min 33	TEMPO DE ESCOAMENTO NO TRECHO min 34	TEMPO DE ESCOAMENTO ATE JUSANTE min 35	LÂMINA LÍQUIDA Y/D m 36		diam. 400	diam. 600	diam. 800	diam. 1000	diam. 1200	diam. 1500
1	1	2	7	12,00	9,00	49,00	44,00	0,90	48,100	43,100	0,90	0,417	0,417	60,00	164,72	2,931	2,93	457,56	0,80	0,33	**0,60**	0,020	0,180	0,266	0,081		1,11	1,11	0,18	0,41667	-	12,00	-	-	-	-
2	2	3	7	24,00	9,00	44,00	31,00	0,90	43,100	30,100	0,90	0,542	0,542	60,00	164,72	1,249	4,18	457,56	1,15	0,36		0,021	0,217			1,11	1,85	2,96		0,54167	-	-	-	-	-	-

Trecho	Áre de contribuição (m²)	Áre de contribuição há
1.2	29311,00	2,931
2.3	12488,89	1,249
3.4	10452,90	1,045
4.5	11647,05	1,165
5.6	19709,81	1,971