



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Obra: MURO RUA COBERTA DIVISA COM ESCOLA AGOSTINHA DILL			data base: OUT/2016	
Município: CONDOR,RS			BDI =	25,00%
Endereço da Obra: DOM PEDRO I			ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO:	85,03%

Planilha Orçamentária

ITEM	SINAPI	(DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS)	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL C/BDI
QUANTIDADE TOTAL DE MURO (m²):						99,34
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	04816/ORSE	LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	m	67,50	3,30	R\$ 278,44
1.2	73616	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	4,08	179,25	R\$ 914,18
				Subtotal item 1		R\$ 1.192,61
2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m³	8,10	48,58	R\$ 491,87
				Subtotal item 2		R\$ 491,87
3		MURO				
3.1	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	8,10	320,07	R\$ 3.240,71
3.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2,69	331,37	R\$ 1.114,23
3.3	73990/1	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (17 PILARES)	Unid	2,69	459,41	R\$ 1.544,77
3.4	87457	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPE SSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	189,00	63,57	R\$ 15.018,41
3.5	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCO CANALETA - INTERNEDIAÁRIA E SUPERIOR	m	67,50	22,30	R\$ 1.881,56
3.6	68054	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	8,40	160,20	R\$ 1.682,10
3.7	94231	RUFO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24	m	34,00	18,95	R\$ 805,38
				Subtotal item 3		R\$ 25.287,16
Custo TOTAL com BDI incluso						R\$ 26.971,64

Condor, 03 de novembro de 2016.

ENG CIVIL OLAVIO KLEINERT CREA/RS 012.476
RESP. TÉCNICO

JOSÉ FRANCISCO CANDIDO
PREFEITO MUNICIPAL DE CONDOR-RS