

Proponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR

Município/UF
CONDOR/RS

Nº do CT
1029.109-06/2016

Empreendimento / Apelido
RECAPEAMENTO ASFALTICO

Gestor / Programa / Modalidade / Ação
MCID / AÇÕES DE INFRA ESTRUTURA URBANA

ORÇAMENTO - TOMADOR

DATA BASE SINAPI: 10/2016 (NÃO DESONERADO)

BDI PADRÃO: 24,23%
BDI DIFERENCIADO 1: 0,00%
BDI DIFERENCIADO 2: 0,00%
BDI ZERO: 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	
TOTAL							248.363,19	↓
1	M	RECAPEAMENTO ASFALTICO						248.363,19
1.1	A	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA						244.412,51
1.1.1	C	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	210,80	261,88	785,64
1.1.2	C	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	5.062,40	1,41	1,75	8.859,20
1.1.3	C	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	5.062,40	1,17	1,45	7.340,48
1.1.4	C	72965	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	364,49	192,02	238,55	86.949,09
1.1.5	C	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	5.062,40	1,17	1,45	7.340,48
1.1.6	C	72965	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	364,49	192,02	238,55	86.949,09
1.1.7	C	72843	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	64.150,73	0,58	0,72	46.188,53
1.2	A	SINALIZAÇÃO VIARIA						3.950,68
1.2.1	C	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	109,68	17,99	22,35	2.451,35
1.2.2	I	21015	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)	M	2,50	50,84	63,16	157,90
1.2.3	C	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	1,00	56,29	69,93	69,93
1.2.4	C	COT 01	FORN E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UNIDADE	50,00	20,47	25,43	1.271,50

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária NÃO DESONERADO, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI NÃO DESONERADO desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome: ANA MARIA S. CORREA CHAFADO
CREA/CAU: CREA/RS 149.285
ART/RRT: 0

Data: 28/11/2016

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO


Nº do CT 1025.108-06/2016	Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR	Município/UF CONDOR/RS	Empreendimento (nome/apelido) RECAPEAMENTO ASFALTICO
------------------------------	--	---------------------------	---

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
MCID - AÇÕES DE INFRA ESTRUTURA URBANA

META/ AGROPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	RECAPEAMENTO ASFALTICO								
1.1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	244.412,51	98,41%	100,00	100,00		100,00		100,00
1.2	SINALIZAÇÃO VIARIA	3.950,68	1,59%			100,00	100,00		100,00
	Total (%):			98,41	98,41	1,59	100,00		100,00
	Total (R\$):	248.363,19	100,00%	244.412,51	244.412,51	3.950,68	248.363,19		248.363,19

Condor, 28 de novembro de 2016.

Local/Data


VALMIR LAND
PREFEITO

Proponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR	Município/UF CONDOR/RS
--	---------------------------

Nº do CT 1029.109-06/2016	Empreendimento / Apelido RECAPEAMENTO ASFALTICO	Gestor / Programa / Modalidade / Ação MCID / AÇÕES DE INFRA ESTRUTURA URBANA
------------------------------	--	---

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)


PLANILHA DE DETALHAMENTO DE BDI - PADRÃO

ITENS		SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC	4,60%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		S+G	0,60%
TAXA DE RISCO		R	0,90%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		DF	1,02%
TAXA DE LUCRO		L	8,20%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	I	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
	ISS (legislação municipal)		3,00%
	CPRB (INSS)		0,00%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU			24,23%
BDI RESULTANTE			24,23%

FÓRMULA UTILIZADA:
$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 100,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 3,00%

Observações:


 Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
 Nome: ANA MARIA S. CORREA CHAFADO
 CREA/CAU: CREA/RS 149.285
 ART/RRT:

Data:

RIO GRANDE DO SUL

VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91%	Não incide	17,91%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,89%	8,33%	10,89%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,36%	Não incide	1,36%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,54%	7,30%	9,54%	7,30%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,81%	17,05%	45,81%	17,05%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,46%	4,18%	5,46%	4,18%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	3,68%	2,82%	3,68%	2,82%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,53%	3,47%	4,53%	3,47%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%	0,46%	0,35%
C	Total	14,26%	10,92%	14,26%	10,92%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,70%	2,86%	16,86%	6,27%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%	0,48%	0,37%
D	Total	8,16%	3,21%	17,34%	6,64%
TOTAL(A+B+C+D)		85,03%	47,98%	114,21%	71,41%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET


 Ana Maria S. Chalado
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA-RS 149285