CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR	0

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	02-19 (N DES.)	ILUMINAÇÃO NO ESTADIO MUNICIPAL GREMIO ESPORTIVO CONDOR	CONDOR/ RS	24,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
ILUMINAÇÃO NO ESTADIO MUNICIPAL GREMIO ESPORTIVO CONDOR									**78.073,30**	
1.			**ILUMINAÇÃO ESTADIO MUNICIPAL**					**-**	**78.073,30**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**11.172,42**	
1.1.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO	M3	37,48	101,99	BDI 1	126,47	4.740,10	RA
1.1.2.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -	M	246,00	11,63	BDI 1	14,42	3.547,32	RA
1.1.3.	SINAPI	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") -	UN	41,00	11,55	BDI 1	14,32	587,12	RA
1.1.4.	SINAPI	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	UN	9,00	205,90	BDI 1	255,32	2.297,88	RA
1.2.			**REDE ELETRICA**					**-**	**66.900,88**	
1.2.1.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	M	1.868,40	6,32	BDI 1	7,84	14.648,26	RA
1.2.2.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	M	20,00	21,91	BDI 1	27,17	543,40	RA
1.2.3.	SINAPI	74246/1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO	UN	84,00	272,70	BDI 1	338,15	28.404,60	RA
1.2.4.	SINAPI	001	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=15M INCLUSIVE ESCAVACAO,	UNIDADE	6,00	2.047,22	BDI 1	2.538,55	15.231,30	RA
1.2.5.	SINAPI	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA	UN	6,00	11,68	BDI 1	14,48	86,88	RA
1.2.6.	SINAPI	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)	UN	1,00	99,46	BDI 1	123,33	123,33	RA
1.2.7.	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO	UN	1,00	320,90	BDI 1	397,92	397,92	RA
1.2.8.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E	UN	7,00	48,10	BDI 1	59,64	417,48	RA
1.2.9.	SINAPI	002	ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO DE LUMINARIAS	M	99,84	56,93	BDI 1	70,59	7.047,71	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CONDOR/ RS
Local

segunda-feira, 29 de abril de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Ana Maria S. C. Chafado
CREA/CAU: CREA/RS 149.285
ART/RRT: 0