

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS
COMPOSIÇÃO CBUQ



ITEM	DESC. DOS SERVIÇOS	COD. SERV.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO
1	SINAPI	5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTO 1,90M A 5,30M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	R\$0,0331	R\$229,80
2	SINAPI	5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTO 1,90M A 5,30M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	R\$0,0678	R\$87,55
3	SINAPI	101020	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020	T	R\$2,5548	R\$293,42
4	SINAPI	88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$0,8072	R\$16,34
5	SINAPI	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	R\$0,0331	R\$156,26
6	SINAPI	95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHP	R\$0,0575	R\$137,35
7	SINAPI	95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	R\$0,434	R\$49,02
8	SINAPI	96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	R\$0,0668	R\$37,83
9	SINAPI	96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHP	R\$0,0341	R\$123,12
10	SINAPI	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HO, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	R\$0,0299	R\$129,19
11	SINAPI	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HO, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHI	R\$0,071	R\$52,45
3,6	COMPOSIÇÃO	2	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	UNID. m3		CUSTO UNITÁRIO R\$ 805,80

CONDOR, 03 de fevereiro de 2021

Resp. técnico

Olavio Kleinert
 CREA/RS 012.476

Prefeitura Municipal de Condor-RS

Valmir Land
 Prefeito