




PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS
PLANILHA ORCAMENTARIA

OBJETO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 1068.642-81
LOCAL/ENDERECO: BR-158 KM137 ATE GRANELEIROS - INTERIOR
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR


ITEM	DESCR. DOS SERVIÇOS	COD. SERV.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	CUSTO REF.	CUSTO UNITARIO	BDI	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1			SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,0X1,125* M	2,88	M2	R\$267,50	R\$267,40	24,23%	R\$332,19	R\$956,71
2			DRENAGEM PLUVIAL							
2.1	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	33,75	M3	R\$8,86	R\$8,77	24,23%	R\$10,89	R\$367,54
2.2	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	2,25	M3	R\$79,77	R\$78,40	24,23%	R\$97,40	R\$219,15
2.3	SINAPI	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	15,00	M	R\$311,35	R\$286,17	24,23%	R\$355,51	R\$5.352,65
2.4	SINAPI	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	2	UN	R\$1.693,95	R\$1.542,44	24,23%	R\$1.916,17	R\$3.832,34
2.5	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	18,9	M3	R\$24,14	R\$24,06	24,23%	R\$29,89	R\$564,92
3			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ							
3.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	3.335,50	M2	R\$1,50	R\$1,45	24,23%	R\$1,80	R\$6.003,90
3.2	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	500,33	M3	R\$59,48	R\$57,57	24,23%	R\$71,52	R\$35.783,60
3.3	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	400,26	M3	R\$87,25	R\$79,03	24,23%	R\$98,18	R\$39.297,53
3.4	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019	3.335,50	M2	R\$6,47	R\$5,70	24,23%	R\$7,08	R\$23.615,34
3.5	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	3.335,50	M2	R\$1,81	R\$1,55	24,23%	R\$1,93	R\$6.437,52
3.6	COMPOSIÇÃO	2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	200,13	M3	R\$805,80	R\$805,80	24,23%	R\$1.001,05	R\$200.340,14
3.7	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	31.820,76	TXXM	R\$0,96	R\$0,77	24,23%	R\$0,96	R\$30.547,93


 03

3.8	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CÂMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	27.858,10	TXKM	R\$0,37	R\$0,37	24,23%	R\$0,46	R\$12.814,73
4			SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$38.345,90
4.1	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	214,43	M2	R\$12,25	R\$13,53	24,23%	R\$15,22	R\$3.263,62
4.2	COMPOSIÇÃO	1	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	2	UN.	R\$587,80	R\$686,20	24,23%	R\$730,22	R\$1.460,44
4.3	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE	953	M	R\$28,40	R\$32,34	24,23%	R\$35,28	R\$33.621,84
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO									R\$ 404.459,90	

CONDOR, 03 de fevereiro de 2021

Resp. técnico


Olavo Kleibert

CREA/RS 012.476

Prefeitura Municipal de Condor-RS



Valmir Land

Prefeito

PREFEITURA DE CONDOR

Processo Nº

FLS. Nº

01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



OBJETO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 1068.642-81
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CONDOR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXEC. %	1º Mês		2º Mês		3º Mês	
					SIMPL. %	SIMPL. R\$	SIMPL. %	SIMPL. R\$	SIMPL. %	SIMPL. R\$
	Pavimentação Asfáltica									
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 956,71	0,24		100,00	956,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 10.316,60	2,55		70,00	7.221,62	30,00	3.094,98	0,00	0,00
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ	R\$ 354.840,69	87,73		0,00	0,00	80,00	283.872,55	80,00	70.968,14
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 38.345,90	9,48		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	38.345,90
TOTAL		R\$404.453,90	100,00	0,00	2,02	8.178,33	70,95	283.967,53	72,97	109.314,04

CONDOR, 03 de fevereiro de 2021

Resp. técnico

Olavio Kleibert
CREA/RS 012.476

Prefeitura Municipal de Condor-RS

VALMIR LAND
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SÉRICOS URBANOS
COMPOSIÇÃO CBUQ

ITEM	DESCR. DOS SERVIÇOS	COD. SERV.	DESCR. DOS SERVIÇOS	UNID.	COEFF.C	CUSTO UNITÁRIO
1	SINAPI	5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTO 1,90M A 5,30M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	R\$0,0331	R\$229,80
2	SINAPI	5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTO 1,90M A 5,30M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	R\$0,0678	R\$87,55
3	SINAPI	101020	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020	T	R\$2,5548	R\$293,42
4	SINAPI	88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$0,8072	R\$16,34
5	SINAPI	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80M, POTÊNCIA 230 CV	CHP	R\$0,0331	R\$156,26
6	SINAPI	95631	INCLUSIVE SACAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	R\$0,0575	R\$137,35
7	SINAPI	95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHI	R\$0,434	R\$49,02
8	SINAPI	96155	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	R\$0,0668	R\$37,83
9	SINAPI	96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHP	R\$0,0341	R\$123,12
10	SINAPI	96463	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHP	R\$0,0299	R\$129,19
1.1	SINAPI	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HO, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHI	R\$0,071	R\$52,45
3.6	COMPOSIÇÃO	2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m3		R\$ 805,80

CONDOR, 03 de fevereiro de 2021

Resp. técnico

 Olavio K einert
 CREA/RS 012.476

Prefeitura Municipal de Condor-RS

Valmir Land
 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS




COMPOSIÇÃO PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL


ITEM	DESC. DOS SERVIÇOS	COD. SERV.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	CUSTO REF.	CUSTO UNITARIO	BDI	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	2	m ²	R\$617,93	R\$529,92	24,23%	R\$658,32	R\$1.316,64
2	SINAPI	21013	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E=3,00MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	2,5	m	R\$52,92	R\$45,98	24,23%	R\$43,19	R\$107,98
3	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	R\$15,35	R\$11,90	24,23%	R\$14,78	R\$14,78
4.2	COMPOSIÇÃO	1	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	2	UN	R\$ 686,20	R\$ 587,80	24,23%	R\$ 730,22	R\$ 1.460,45

CONDOR, 03 de fevereiro de 2021.

Resp. técnico


 Olavio Kleinert
 CREA/RS 012.476

Prefeitura Municipal de Condor-RS


 Valmir Land
 Prefeito