

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MATERIAL E MÃO DE OBRA (preços baseados conforme orçamentos em anexo).



Reforma Coticol

LOCAL/ENDEREÇO: FUA BELZARIO GENTIL, N.º 51 CNPJ 93245256/001-40
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR

ITEM	DESCR. FONTE DOS SERVIÇOS	CÓDIGO DOS SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL		PREÇO TOTAL COM BDI	
						MATERIAL	M.C.B.R.A	T.C.T.A.L	MATERIAL	M.C.B.R.A		TOTAL
1			Serviços									
1.1			reforma e pintura de grades	m²	32,00	4,00	7,50	39,26	R\$ 128,00	R\$ 240,00	R\$ 368,00	R\$ 471,04
1.1.1		orgarr ento	reforma e pintura acrílica com 2 de mão nas paredes externas e internas	m2	500,00	10,00	1,23	15,51	R\$ 5.000,00	R\$ 615,00	R\$ 5.615,00	R\$ 7.187,20
1.1.2		orgarr ento	reforma e pintura com verniz com 2 de mão no forro interno	m2	42,00	3,00	7,50	R\$ 56,01	R\$ 126,00	R\$ 315,00	R\$ 441,00	R\$ 564,48
1.1.3		orgarr ento	troca de porta	unld	1,00	450,00	200,00	R\$ 650,00	R\$ 450,00	R\$ 200,00	R\$ 650,00	R\$ 812,50
1.1.4		orgarr ento	troca de fechadura	unld	1,00	25,00	50,00	R\$ 75,00	R\$ 25,00	R\$ 50,00	R\$ 75,00	R\$ 94,05
1.1.5		orgarr ento	soldas em alguns pontos para reforço	unld	20,00	20,00	30,00	R\$ 600,00	R\$ 20,00	R\$ 30,00	R\$ 600,00	R\$ 750,00
1.1.8		orgarr ento	troca de calhas	ml	40,00	20,00	20,00	R\$ 800,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 800,00	R\$ 1.000,00
1.1.9		orgarr ento	reforma e pintura de estrutura metálica	m²	80,00	12,00	7,50	R\$ 19,50	R\$ 20,00	R\$ 19,50	R\$ 1.560,00	R\$ 1.950,00
1.1.0		orgarr ento	manutenção do telhado	unld	10,00	35,00	5,00	R\$ 40,00	R\$ 35,00	R\$ 5,00	R\$ 40,00	R\$ 420,73
1.1.1		orgarr ento										
			MATERIAL									
			MATERIAL CONFORME MENOR ORÇAMENTO EM ANEXO		1							
			TOTAL									R\$ 13.250,00
			TOTAL									R\$ 4.291,66
			TOTAL									R\$ 17.541,66

Condor, 24 de Maio de 2021.

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:COTICOL

OBS: REFORMA

1. APRESENTAÇÃO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade dar a conhecer os detalhes de acabamento, os tipos e a qualidade dos materiais e dos serviços a serem utilizados na reforma da coticol.

2. A EDIFICAÇÃO

A Edificação localiza-se na Rua Belizario Gentil, nº 51, na cidade de Condor/RS.

3. PAREDES

Serão reformadas e pintadas com tinta acrílica com 2 de mão, 3 se caso necessário.

4. COBERTURA:

A referida obra será reformada as goteiras e se necessário trocar algumas telha de fibrocimento.

5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A sua revisão Obedecerá o esquema ao projeto elétrico, obedecendo às normas da Concessionária de Energia local e ABNT, com eventuais deslocamentos de pontos de utilização.

Serão tomadas todas as medidas de segurança com relação a cargas, capacidade, isoladores e circuitos em sua execução.

As tubulações serão de PVC flexível, com condutores do tipo anti-chamas.

6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Deverão ser revisadas e em pleno funcionamento e substituídas algumas peças se estiverem danificadas.

7 – ESQUADRIAS:

As esquadrias externas e internas deverão estar em plenas condições de uso.

8-LIMPEZA


A obra será entregue limpa, livre de entulhos.

Este memorial deverá ser de conhecimento e respeitado pela empresa/funcionários executantes da obra, onde o contratado deve obedecer todas as normas de segurança do trabalho com uso de equipamentos de segurança entre outras se se fizer necessário.

CONDOR/RS, 25 DE MAIO DE 2021.



PAULO KLAITON GARCIA GERMANO
COORDENADOR



OLÁVIO KLEINERT
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- RS: 012476