

MUNICÍPIO DE CONDOR
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROJETO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE Muros e PASSEIOS PÚBLICOS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO

QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS - GERAL

SERVIÇO:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE Muros e PASSEIOS PÚBLICOS																		
ENDEREÇO	Diversos locais do Município de Condor																		
CODIGO SIMAD/DAER	ITEM	UNID.	Preço Uni. Materiais	Preço uni. Mão de Obra	Preço Total Materiais	Preço Total Mão de Obra	QUANTIDADE	PREÇO FINAL COM BDI											
1.0	PASSEIO PÚBLICO	M2					2.000,00												
1.1	NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO	M2					2.000,00												
1.1.1	SERVENTE	H		R\$ 6,71		5.368,00		5.368,00											
1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA - E=6CM TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREP MANUAL	M2					2.000,00												
1.2.4	PEDREIRO	H		R\$ 14,81		14.217,60		14.217,60											
1.2.5	SERVENTE	H		R\$ 6,12		11.750,40		11.750,40											
	TOTAL ACUMULADO						31.336,00	31.336,00											
	ENCARGOS						41.676,88	41.676,88											
	BDI	20					50.012,26	50.012,26											
	TOTAL						50.012,26	50.012,26											
2.0	PASSEIO PÚBLICO COM REMOÇÃO (REFORMA)	M2					2.000,00												
2.1	REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO DE PASSEIOS	M2		R\$ 9,00		17.990,00		17.990,00											
2.2	NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO(SERVENTE)	H		R\$ 11,44		9.152,00		9.152,00											
	TOTAL ACUMULADO						27.142,00	27.142,00											
	ENCARGOS						36.096,86	36.096,86											
	BDI	20					43.318,63	43.318,63											
	TOTAL						43.318,63	43.318,63											
3.0	MURO TIPOLO MACIÇO	M2					2.000,00												
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO	M3		R\$ 10,00		1.800,00		1.800,00											
3.2	ALVENARIA TIJ MACIÇO-DE 23CM	M2		R\$ 21,41		42.820,00		42.820,00											
	TOTAL ACUMULADO						44.620,00	44.620,00											
	ENCARGOS						59.344,60	59.344,60											
	BDI	20					71.213,52	71.213,52											
	TOTAL						71.213,52	71.213,52											
4.0	REFORMA DE MURO EM BLOCO DE CONCRETO OU TIPOLO MACIÇO	M2					1.000,00												
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R\$ 18,78		17.277,60		17.277,60											
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R\$ 12,00		5.520,00		5.520,00											
	TOTAL ACUMULADO						22.797,60	22.797,60											
	ENCARGOS						30.320,81	30.320,81											
	BDI	20					36.384,97	36.384,97											
	TOTAL						36.384,97	36.384,97											
5.0	CONSTRUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	M2					200,00												
	CALÇATEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R\$ 37,00		2.941,50		2.941,50											
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R\$ 25,00		1.987,50		1.987,50											
	TOTAL ACUMULADO						4.929,00	4.929,00											

[Handwritten signature]


[Handwritten mark]

	ENCARGOS						6.555,57		6.555,57
	BDI	20					7.866,68		7.866,68
	TOTAL								7.866,68
6.0	REFORMA DE PISO INTERTRAVADO	M2						200,00	
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R\$ 15,05		-	4.646,54	308,74	4.646,54
	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2		R\$ 3,33	10,91	666,00		200,00	676,91
	TOTAL ACUMULADO					10,91	5.312,54		5.323,45
	ENCARGOS						7.065,68		7.080,19
	BDI	20					8.478,81		8.478,81
	TOTAL								8.478,81

OBS: OS VALORES ORÇADOS ESTÃO ABAIXO DO PREÇO SIMPL EM VIRTUDE DA REALIDADE DA MÃO-DE-OBRA LOCAL, TODOS OS VALORES ESTÃO INCLUSIVE ENCARGOS E BDI.

CONDOR, 01 de julho de 2021.


Odivio Kleinert
Eng° Civil - CREA/RS 012476


Rômulu Teixeira Carvalho
Prefeito Municipal em exercício