



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO - REFETÓRIO EMEI SONHO FELIZ			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 CONDOR/RS	BDI 1 31,49%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									62.447,31	
1.			<b>AMPLIAÇÃO DO REFETÓRIO - EMEI SONHO FELIZ</b>						62.447,31	
1.1.			<b>DEMOLUÇÃO</b>						363,17	
1.1.1.	SINAPI	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF. 01/2021	M2	20,24	11,34	BDI 1	14,91	301,78	RA
1.1.2.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	31,72	1,23	BDI 1	1,62	51,39	RA
1.2.			<b>FECHAMENTO</b>						54.134,73	
1.2.1.	Composição	006	PAREDE COM PLACA DE GESSO ACARTONADO VERDE E PLACA CIMENTÍCIA, PARA USO EXTERNO, COM FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS COM VÃO	M2	58,59	295,98	BDI 1	389,15	22.800,30	RA
1.2.2.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	35,62	371,23	BDI 1	488,09	17.385,77	RA
1.2.3.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF. 01/2021. P	M2	12,18	309,07	BDI 1	406,37	4.949,59	RA
1.2.4.	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017. P	M2	69,95	97,85	BDI 1	128,65	8.999,07	RA
1.3.			<b>PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						1.606,68	
1.3.1.	Composição	005	LUMINÁRIA LED TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 32 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	152,82	BDI 1	200,93	803,72	RA
1.3.2.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	24,30	7,15	BDI 1	9,40	228,42	RA
1.3.3.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00	21,21	BDI 1	27,89	55,78	RA
1.3.4.	Composição	003	SUPORTE PARA LUMINÁRIA 1.50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	107,28	BDI 1	141,05	282,10	RA
1.3.5.	Composição	004	SUPORTE PARA LUMINÁRIA 1.50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	84,22	BDI 1	110,73	221,46	RA
1.3.6.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	11,56	BDI 1	15,20	15,20	RA
1.4.			<b>ACABAMENTO</b>						6.352,73	
1.4.1.	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	22,32	54,96	BDI 1	72,26	1.612,84	RA
1.4.2.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF. 06/2018	M2	13,64	85,25	BDI 1	112,09	1.528,91	RA
1.4.3.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMOS. AF. 06/2014	M2	95,85	12,32	BDI 1	16,20	1.552,77	RA

RECURSO

