

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>003</b>	<b>TOMADA DE REDE DUPLA RJ 45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASE 98307</b>	<b>UN</b>		<b>88,22</b>	<b>89,63</b>
SINAPI-I	38083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	2	38,31	38,31
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2062	15,59	17,36
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4124	20,36	22,90
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>004</b>	<b>CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	<b>M</b>		<b>3,31</b>	<b>3,32</b>
COTAÇÃO	010	CABO PAR TRANÇADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6	M	1,05	3,00	3,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0045	15,59	17,36
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0045	20,36	22,90

CONDOR, OUTUBRO DE 2021.  
Data

Responsável Técnico: OLAVIO KLEINERT  
CREA/CAU: CREA/RS 12.476