



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INSTALAÇÃO DE REDE LOGICA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE INSTALAÇÃO DE REDE LOGICA	MUNICÍPIO / UF CONDOR/RS	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
INSTALAÇÃO DE REDE LOGICA									14.853,77	
1.			INSTALAÇÃO DE REDE LOGICA					-	14.853,77	
1.1.			REDE LOGICA					-	14.853,77	
1.1.1.	SINAPI	96563	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017	M	72,00	25,62	BDI 1	32,39	2.332,08	RA
1.1.2.	Cotação	006	ELETROCALHA LISA 50X50 COM TAMPA DE ENCAIXE COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA CHAPA 22	M	8,00	50,00	BDI 1	63,22	505,76	RA
1.1.3.	Cotação	009	ELETROCALHA LISA 100X50 COM TAMPA DE ENCAIXE COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA CHAPA 22	M	64,00	65,00	BDI 1	82,18	5.259,52	RA
1.1.4.	Cotação	007	REDUÇÃO CONCENTRICA LISA 100/50 COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	UNIDADE	1,00	20,00	BDI 1	25,29	25,29	RA
1.1.5.	Cotação	008	CURVA HORIZONTAL 90º LISA 50X50 COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	UNIDADE	3,00	35,00	BDI 1	44,25	132,75	RA
1.1.6.	SINAPI	95729	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	40,00	7,17	BDI 1	9,07	362,80	RA
1.1.7.	SINAPI	95726	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	2,00	5,63	BDI 1	7,12	14,24	RA
1.1.8.	SINAPI	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (¾), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	23,00	8,05	BDI 1	10,18	234,14	RA
1.1.9.	SINAPI	95731	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	12,00	10,01	BDI 1	12,66	151,92	RA
1.1.10.	SINAPI	95810	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	16,00	16,47	BDI 1	20,82	333,12	RA
1.1.11.	SINAPI	95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (¾"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	13,00	16,97	BDI 1	21,46	278,98	RA
1.1.12.	SINAPI	95812	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	9,00	19,91	BDI 1	25,17	226,53	RA
1.1.13.	Composição	003	TOMADA DE REDE DUPLA RJ 45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASE 98307	UN	21,00	88,22	BDI 1	111,54	2.342,34	RA
1.1.14.	Composição	004	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	635,00	3,31	BDI 1	4,18	2.654,30	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INSTALAÇÃO DE REDE LOGICA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE INSTALAÇÃO DE REDE LOGICA	MUNICÍPIO / UF CONDOR/RS	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
INSTALAÇÃO DE REDE LOGICA									14.853,77

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CONDOR/RS

Local

quarta-feira, 27 de outubro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: OLÁVIO KLEINERT

CREA/CAU: CREA/RS 12.476

ART/RRT: 0

RECURSO
←