



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Condor | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Readequação de Quadra Coberta | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 10-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Readequação de Quadra Coberta | MUNICÍPIO / UF Condor/ RS | BDI 1 27,35% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--------------------------------------|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| Readequação de Quadra Coberta | | | | | | | | | 460.484,96 | |
| 1. | | | READEQUAÇÃO DE QUADRA COBERTA | | | | | - | 460.484,96 | |
| 1.1. | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | - | 6.698,14 | |
| 1.1.1. | SINAPI | 100305 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20,00 | 83,99 | BDI 1 | 106,96 | 2.139,20 | RA |
| 1.1.2. | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 86,36 | 41,45 | BDI 1 | 52,79 | 4.558,94 | RA |
| 1.2. | | | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | | | | | - | 2.138,01 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 8,69 | 43,90 | BDI 1 | 55,91 | 485,86 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 7,36 | 108,63 | BDI 1 | 138,34 | 1.018,18 | RA |
| 1.2.3. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 9,00 | 7,03 | BDI 1 | 8,95 | 80,55 | RA |
| 1.2.4. | SINAPI | 90446 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | M | 14,00 | 26,75 | BDI 1 | 34,07 | 476,98 | RA |
| 1.2.5. | SINAPI | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 6,00 | 10,00 | BDI 1 | 12,74 | 76,44 | RA |
| 1.3. | | | PAREDES E DIVISÓRIAS | | | | | - | 160.683,21 | |
| 1.3.1. | Composição | 005 | PAREDE COM PLACA DE GESSO ACARTONADO VERDE E PLACA CIMENTÍCIA, PARA USO EXTERNO, COM FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS COM VÃOS | M2 | 196,14 | 320,09 | BDI 1 | 407,63 | 79.952,55 | RA |
| 1.3.2. | Composição | 006 | PAREDE COM PLACA DE GESSO ACARTONADO VERDE (DRYWALL), PARTA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES | M2 | 311,05 | 136,22 | BDI 1 | 173,48 | 53.960,95 | RA |
| 1.3.3. | Composição | 007 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 | M2 | 302,04 | 44,59 | BDI 1 | 56,79 | 17.152,85 | RA |
| 1.3.4. | SINAPI | 87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 33,19 | 52,92 | BDI 1 | 67,39 | 2.236,67 | RA |
| 1.3.5. | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 61,15 | 94,77 | BDI 1 | 120,69 | 7.380,19 | RA |
| 1.4. | | | PISOS | | | | | - | 43.721,15 | |
| 1.4.1. | SINAPI | 87700 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 | 82,63 | 42,28 | BDI 1 | 53,84 | 4.448,80 | RA |
| 1.4.2. | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 768,84 | 40,11 | BDI 1 | 51,08 | 39.272,35 | RA |
| 1.5. | | | FORRO | | | | | - | 60.510,00 | |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Condor | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Readequação de Quadra Coberta | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 10-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Readequação de Quadra Coberta | MUNICÍPIO / UF Condor/ RS | BDI 1 27,35% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--------------------------------------|----------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| Readequação de Quadra Coberta | | | | | | | | | 460.484,96 | |
| 1.5.1. | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P | M2 | 586,11 | 81,07 | BDI 1 | 103,24 | 60.510,00 | RA |
| - | SINAPI | 96373 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 | M | - | 15,62 | BDI 1 | 19,89 | - | RA |
| 1.6. | | | REVESTIMENTOS | | | | | - | 61.807,23 | |
| 1.6.1. | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 66,38 | 3,79 | BDI 1 | 4,83 | 320,62 | RA |
| 1.6.2. | SINAPI | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 66,38 | 31,46 | BDI 1 | 40,06 | 2.659,18 | RA |
| 1.6.3. | SINAPI | 87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 66,38 | 58,66 | BDI 1 | 74,70 | 4.958,59 | RA |
| 1.6.4. | SINAPI | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 586,11 | 17,18 | BDI 1 | 21,88 | 12.824,09 | RA |
| 1.6.5. | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1.014,38 | 9,71 | BDI 1 | 12,37 | 12.547,88 | RA |
| 1.6.6. | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 586,11 | 14,97 | BDI 1 | 19,06 | 11.171,26 | RA |
| 1.6.7. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1.014,38 | 13,41 | BDI 1 | 17,08 | 17.325,61 | RA |
| 1.7. | | | ESQUADRIAS | | | | | - | 79.478,98 | |
| 1.7.1. | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 88,92 | 395,20 | BDI 1 | 503,29 | 44.752,55 | RA |
| 1.7.2. | SINAPI-I | 34377 | JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO | UN | 16,00 | 194,73 | BDI 1 | 247,99 | 3.967,84 | RA |
| 1.7.3. | SINAPI | 100675 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 13,00 | 864,31 | BDI 1 | 1.100,70 | 14.309,10 | RA |
| 1.7.4. | SINAPI | 90790 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,00 | 782,15 | BDI 1 | 996,07 | 996,07 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Condor | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Readequação de Quadra Coberta | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 10-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Readequação de Quadra Coberta | MUNICÍPIO / UF Condor/ RS | BDI 1 27,35% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--------------------------------------|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| Readequação de Quadra Coberta | | | | | | | | | 460.484,96 | |
| 1.7.5. | SINAPI | 90788 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8,00 | 757,28 | BDI 1 | 964,40 | 7.715,20 | RA |
| 1.7.6. | SINAPI | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 14,00 | 135,73 | BDI 1 | 172,85 | 2.419,90 | RA |
| 1.7.7. | SINAPI | 91305 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8,00 | 92,38 | BDI 1 | 117,65 | 941,20 | RA |
| 1.7.8. | SINAPI-I | 4948 | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | M2 | 6,84 | 502,50 | BDI 1 | 639,93 | 4.377,12 | RA |
| 1.8. | | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | - | 5.977,18 | |
| 1.8.1. | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 7,00 | 118,79 | BDI 1 | 151,28 | 1.058,96 | RA |
| 1.8.2. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 18,10 | 27,54 | BDI 1 | 35,07 | 634,77 | RA |
| 1.8.3. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 27,50 | 53,24 | BDI 1 | 67,80 | 1.864,50 | RA |
| 1.8.4. | Composição | 001 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 2,00 | 41,72 | BDI 1 | 53,13 | 106,26 | RA |
| 1.8.5. | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 24,00 | BDI 1 | 30,56 | 61,12 | RA |
| 1.8.6. | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6,00 | 24,07 | BDI 1 | 30,65 | 183,90 | RA |
| 1.8.7. | SINAPI | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 427,35 | BDI 1 | 544,23 | 544,23 | RA |
| 1.8.8. | SINAPI | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 4,00 | 264,59 | BDI 1 | 336,96 | 1.347,84 | RA |
| 1.8.9. | Composição | 002 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 34,47 | BDI 1 | 43,90 | 175,60 | RA |
| 1.9. | | | INSTALAÇÕES ELETRICAS | | | | | - | 39.471,06 | |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Condor | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Readequação de Quadra Coberta | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 10-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Readequação de Quadra Coberta | MUNICÍPIO / UF Condor/ RS | BDI 1 27,35% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--------------------------------------|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| Readequação de Quadra Coberta | | | | | | | | | 460.484,96 | |
| 1.9.1. | Composição | 003 | LUMINÁRIA LED TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 32 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 | UN | 78,00 | 145,65 | BDI 1 | 185,49 | 14.468,22 | RA |
| 1.9.2. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 3,00 | 23,05 | BDI 1 | 29,35 | 88,05 | RA |
| 1.9.3. | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 3,00 | 36,56 | BDI 1 | 46,56 | 139,68 | RA |
| 1.9.4. | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 11,00 | 50,06 | BDI 1 | 63,75 | 701,25 | RA |
| 1.9.5. | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 18,00 | 36,41 | BDI 1 | 46,37 | 834,66 | RA |
| 1.9.6. | SINAPI | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | UN | 18,00 | 44,68 | BDI 1 | 56,90 | 1.024,20 | RA |
| 1.9.7. | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 27,43 | 10,23 | BDI 1 | 13,03 | 357,41 | RA |
| 1.9.8. | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 333,45 | 7,57 | BDI 1 | 9,64 | 3.214,46 | RA |
| 1.9.9. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 1.030,00 | 2,56 | BDI 1 | 3,26 | 3.357,80 | RA |
| 1.9.10. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 600,00 | 3,79 | BDI 1 | 4,83 | 2.898,00 | RA |
| 1.9.11. | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 1.050,00 | 8,63 | BDI 1 | 10,99 | 11.539,50 | RA |
| 1.9.12. | Composição | 004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 28 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 | 665,75 | BDI 1 | 847,83 | 847,83 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Condor | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Readequação de Quadra Coberta | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 10-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Readequação de Quadra Coberta | MUNICÍPIO / UF Condor/ RS | BDI 1 27,35% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--------------------------------------|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| Readequação de Quadra Coberta | | | | | | | | | 460.484,96 |

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Condor/ RS

Local

terça-feira, 7 de dezembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Olávio Kleinert

CREA/CAU: CREA/RS 12.476

ART/RRT: 0

RECURSO
←