



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**PONTE SOBRE O RIO DIVISA**  
**LOCAL/ENDERECO:** LOCALIDADE DA LINHA PONTÃO DOS BUENOS - CONDOR/RS  
**PROponente:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR

Item	Fonte	Macro-serviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
1	SINAPI - 4813	SERVIÇOS INICIAIS PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.22*, ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M	2,88	M2	R\$ 225,00	R\$ 179,00	25,65%	R\$ 224,91	R\$ 647,74
2	SINAPI - 90098	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/55 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	2.298,00	M3	R\$ 4,10	R\$ 3,26	25,65%	R\$ 4,10	R\$ 9.421,80
2.2	SINAPI - 96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_09/2017	6,5	M3	R\$ 111,25	R\$ 88,53	25,65%	R\$ 111,24	R\$ 723,06
3	Outros - COMPOSIÇÃO	INFRAESTRUTURA							R\$ 355.202,48
3.1	SINAPI - 95956	COLOCAÇÃO DE PINO EM ROCHA	1.787,56	M	R\$ 16,81	R\$ 13,37	25,65%	R\$ 16,80	R\$ 30.031,01
3.2	SINAPI - 95956	BLOCOS DE FUNÇÃO EM CONCRETO ARMADO	142,93	M3	R\$ 2.275,04	R\$ 1.810,62	25,65%	R\$ 2.275,04	R\$ 325.171,47
4	SINAPI - 95956	MESO-ESTRUTURAL							R\$ 807.435,68
4.1	SINAPI - 95956	PILAR EM CONCRETO ARMADO	24,96	M3	R\$ 2.275,04	R\$ 1.810,62	25,65%	R\$ 2.275,04	R\$ 56.785,00
4.2	SINAPI - 95956	CORTINA EM CONCRETO ARMADO	234	M3	R\$ 2.275,04	R\$ 1.810,62	25,65%	R\$ 2.275,04	R\$ 532.389,36
4.3	SINAPI - 95956	CONTENÇÕES SOBRE CORTINAS	8,04	M3	R\$ 2.275,04	R\$ 1.810,62	25,65%	R\$ 2.275,04	R\$ 18.291,32
5	Composição - COMPOSIÇÃO	SUPERESTRUTURA							R\$ 643.739,22
5.1	Composição - COMPOSIÇÃO	VIGA EM CONCRETO ARMADO POSTENSIONADO COM MONOCORDALHA ENGRAXADA - FCK 40 MPa - 0,50X1,20X20,00MT	4	UN	R\$ 59.431,61	R\$ 47.299,33	25,65%	R\$ 59.431,61	R\$ 237.726,44
5.2	Composição - COMPOSIÇÃO	VIGA EM CONCRETO ARMADO POSTENSIONADO COM MONOCORDALHA ENGRAXADA - FCK 40 MPa - 0,50X1,20X6,00MT	8	UN	R\$ 18.257,85	R\$ 14.530,72	25,65%	R\$ 18.257,85	R\$ 146.062,80
5.3	SINAPI - 95956	TRANSVERSINAS EM CONCRETO ARMADO	6,51	M3	R\$ 2.275,04	R\$ 1.810,62	25,65%	R\$ 2.275,04	R\$ 14.810,51
5.4	Composição - COMPOSIÇÃO	PRÉ-LAJE	160	UN	R\$ 300,76	R\$ 238,00	25,65%	R\$ 299,05	R\$ 47.848,00
5.5	SINAPI - 95956	LAJE EM CONCRETO ARMADO	25,92	M3	R\$ 2.275,04	R\$ 1.810,62	25,65%	R\$ 2.275,04	R\$ 58.969,04
5.6	SINAPI - 95956	BARREIRA NEW JERSEY EM CONCRETO ARMADO	15,04	M3	R\$ 2.275,04	R\$ 1.810,62	25,65%	R\$ 2.275,04	R\$ 34.216,60
5.7	SINAPI - 95956	RECAPEAMENTO LAJE EM CONCRETO ARMADO	44,8	M3	R\$ 2.275,04	R\$ 1.810,62	25,65%	R\$ 2.275,04	R\$ 101.921,79
5.8	SINAPI - 95956	GUARDA RODA EM CONCRETO ARMADO	0,96	M3	R\$ 2.275,04	R\$ 1.810,62	25,65%	R\$ 2.275,04	R\$ 2.184,04
6	SINAPI - 96399	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 119.346,89
6.1	SINAPI - 96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	1.725,36	M3	R\$ 68,31	R\$ 54,36	25,65%	R\$ 68,30	R\$ 117.842,09
6.2	Composição - 5213360	TACHA RELETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - COM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	90	UN	R\$ 16,72	R\$ 13,31	25,65%	R\$ 16,72	R\$ 1.504,80
<b>TOTAL:</b>									<b>1.736.516,87</b>

Condor, 29 de outubro de 2021

Resp. Técnico  
 Ovídio Klebert  
 CREA/RS.012.476

Prefeitura Municipal de Condor/RS  
 VALMIR LAND  
 Prefeito