



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081128-59	Nº SICONV 922390/2021	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-22 (DEB.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ENTRONCAMENTO ESQUINA BECK A PONTE FAZENDA RAMADA	MUNICÍPIO / UF CONDOR/RS
		BDI 1 26,98%	BDI 2 0,00%
		BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1. ENTRONCAMENTO ESQUINA BECK A PONTE FAZENDA RAMADA									
1.1. PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA									
1.1.1.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM LETTO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1.296,00	2,09	BDI 1	2,65	3.434,40
1.1.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	1.600,00	48,50	BDI 1	61,59	98.544,00
1.1.3.	SINAPI	93380	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOÇAS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_04/2016	M3	120,00	13,56	BDI 1	17,22	2.066,40
1.2. ASSENTAMENTO DE PEDRA									
1.2.1.	Composição	003	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.	M2	4.800,00	1,42	BDI 1	1,80	8.640,00
1.2.2.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LETTO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	11.232,00	2,09	BDI 1	2,65	29.764,80
1.2.3.	Composição	001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA.	M2	4.800,00	28,13	BDI 1	35,72	171.456,00
1.3. PLACAS									
1.3.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N", 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50	225,00	BDI 1	285,71	1.285,70
1.3.2.	SINAPI	2731	POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	5,00	119,37	BDI 1	151,58	757,90
1.3.3.	Composição	002	PLACA DE INALUGURAÇÃO METÁLICA 50 X 70 CM - PADRÃO GOVERNO FEDERAL EM MURETA DE ALVENARIA 1,50 X 0,80M	UN	1,00	1.250,38	BDI 1	1.587,73	1.587,73
1.3.4.	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,48	519,75	BDI 1	659,98	316,79
						209.860,80			
						317.853,72			
						104.044,80			

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

--



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081128-59	Nº SICONV 922390/2021	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLEDRICA
LOCALIDADE SIMAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ENTRONCAMENTO ESQUINA BECK A PONTE FAZENDA RAMADA	MUNICÍPIO / UF CONDOR/RS
	BDI 1 26,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ENTRONCAMENTO ESQUINA BECK A PONTE FAZENDA RAMADA									
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário: BDI; Preço Unitário: Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

CONDOR/RS
Local

segunda-feira, 2 de maio de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: ANA MARIA S. C. CHAFADO
CREA/CAU: ENGENHEIRA CIVIL
ART/RRT: 11740815

RECURSO