



MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: **Central de Triagem de Resíduos Sólidos Urbanos**

Endereço: Linha Zepelin, Interior do Município de Condor/RS.

Responsável Técnico: Engº Civil Olavio Kleinert CREA/RS 012.476

Proprietário: Prefeitura Municipal de Condor

APRESENTAÇÃO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade descrever sucintamente os serviços e materiais que serão usados na execução da Central de Triagem de RSU e RSCC.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Todos os materiais e marcas apontadas neste documento têm por finalidade estabelecer a similaridade do padrão de qualidade que deverá ser aplicado na obra. Tais indicações não estabelecem obrigatoriedade de uso das marcas descritas ou recomendadas.

Os detalhes construtivos serão determinados pelo projeto Arquitetônico, sendo que eventuais modificações somente poderão ocorrer se houver previa aprovação do autor do projeto e aprovação da Prefeitura Municipal de Condor.

Todos os materiais a serem utilizados serão de 1ª qualidade, mesmo aqueles que não tenham sido especificados.

Todos os serviços, independentemente de especificação ou detalhamento, deverão atender as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, e serem executados sob orientação de profissional habilitado junto ao CREA.

Serão impugnados pelo órgão técnico competente todos os trabalhos que não estiverem de acordo com os projetos e respectivas especificações.



DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

- **Limpeza**

Antes da execução da obra deverá ser realizada a limpeza do local removendo toda matéria orgânica que houver.

- **Locação da obra**

A locação da obra será feita pelo processo convencional, através de gabarito de tábuas corridas. As dimensões, alinhamentos, ângulos, e níveis dos projetos serão verificados com relação às reais condições do terreno.

- **Estrutura**

Será adotado fundações diretas tipo sapatas de concreto ciclópico com 30% de pedra de mão, assentada sobre laje de rocha. Será feito o rompimento da laje nas dimensões especificadas em projeto para execução da fundação.

A estrutura será em madeira tratada com diâmetro de 20 cm e pé direito de 6 metros. O pilar de madeira será concretado a fundação ficando 1 metro abaixo do nível do piso estabelecido em projeto. Os pilares serão içados com guincho e aprumado visando as boas técnicas da construção.

- **Pavimentação**

A obra não terá pavimentação, somente deverá ser deixado o solo em nível.

- **Esquadrias**

Não haverá esquadrias.

- **Cobertura**

- ❖ **Estrutura em Madeira**

As tesouras da cobertura do prédio serão confeccionadas em estrutura de madeira, devidamente tratada. A montagem das tesouras deverá ser cuidadosa, no sentido de serem asseguradas suas condições de rigidez.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
Estado do Rio Grande do Sul

❖ Cobertura de telha cerâmica

As coberturas serão executadas com telhas de aluzinc 5mm, fixadas sobre estrutura de madeira. A inclinação da cobertura está indicada em projeto.

• Limpeza da Obra

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todo entulho produzido na obra deverá ser separado por tipo de material e dado o destino correto pelo construtor.

Condor, 20 de Abril de 2023.

Responsável Técnico:

Engº Civil Olavio Kleinert
CREA/RS 012.476

Prefeito Municipal de Condor:

Valmir Land
Prefeito