



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo  
#PÚBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Condor	<b>APELIDO DO EMPREENDEDIMENTO</b> CENTRAL DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 03/23 (DES)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CENTRAL DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Condor/RS
		<b>BDI 1 (%)</b> 27,36%	<b>BDI 2 (%)</b> 0,00%
			<b>BDI 3 (%)</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>CENTRAL DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>									
<b>CONSTRUÇÃO</b>									
1.			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						90.789,92
1.1.			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						5.773,00
1.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF - 10/2018	M	100,00	45,33	BDI 1	57,73	5.773,00
1.2.			<b>FUNDAÇÕES/ESTRUTURA</b>						15.711,69
1.2.1.	SINAPI	102354	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARILETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF - 03/2021	M3	4,03	156,60	BDI 1	196,17	796,63
1.2.2.	SINAPI	102487	CONCRETO CÍCLICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO AF - 09/2021	M3	4,03	521,96	BDI 1	664,77	2.679,02
1.2.3.	SINAPI	41119	MADEIRA ROLICA TRATADA D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	98,00	78,58	BDI 1	100,08	9.807,84
1.2.4.	SINAPI	93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSADO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 280 KW - DEPRECIAÇÃO. AF - 03/2016	H	20,00	95,25	BDI 1	121,31	2.426,20
1.3.			<b>COBERTURA</b>						69.305,23
1.3.1.	SINAPI	92562	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO AF - 07/2019	UN	13,00	1.889,47	BDI 1	2.406,43	31.283,59
1.3.2.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF - 07/2019	M2	360,00	16,40	BDI 1	19,61	6.863,50
1.3.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/LUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF - 07/2019	M2	360,00	68,76	BDI 1	87,57	30.649,50
1.3.4.	SINAPI	3993	TABUA APARELHADA 2,5 X 15* CM, EM MACA RANDEIRA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M2	5,50	72,61	BDI 1	92,48	508,64

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rátiio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU


Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICOMV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Condor	<b>APellido DO EMPREENDEDOR</b> CENTRAL DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 03.23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CENTRAL DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS	<b>MUNICIPIO / UF</b> Condor/RS
			<b>BDI 1</b> 27,36%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>CENTRAL DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>									
									90.789,92

Condor/RS  
Local  
Data: quarta-feira, 17 de maio de 2023

Responsável Técnico  
Nome: Cláudio Kleinert  
CREA/CAU: 012.476  
ART/RRT: 0

  
Valmir Lana  
Prefeito Municipal

RECURSO