

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS

Obra COLOCACAO DE TUBOS DE CONCRETO
Local: MUNICIPIO DE CONDOR/RS
Extensão:

2 - DRENAGENS:

A rede de drenagem será composta por tubos de concreto com diâmetro variando de 400 mm até 800 mm

a) Escavações e reaterros – Os serviços de escavação serão realizados com máquinas de terraplenagem e uso de retroscaveiras. As valas serão demarcadas conforme projeto de locação. As dimensões das valas seguem ao projeto específico.

a) Tubulação – de concreto simples, com ponta de encaixe macho/fêmea, diâmetros de 40mm até 800 mm, colocada em valas predeterminadas, profundidade mínima de 80 cm a baixo do nível do terreno, com rejunte de argamassa traço 1:3. Vala com fundo compactado, reaterro compactado manualmente ou mecanicamente até o nível do terreno do passeio.

Observação

3- MAO DE OBRA DE COLOCACAO:

3.1 – A mao-de-obra corresponde apenas a colocação do tubo, alinhamento, rejunte e a compactação do reaterro.

3.2 - a PREFEITUA, fornece as máquinas para realizar o serviço.

CONDOR 08 DE FEVEREIRO DE 2024.



ENG CIVIL OLAVIO KLEINERT
CREA/RS 012,476