



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR	0	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO	PAVIMENTAÇÃO
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	09-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	PROJETO PAVIMENTA 2	MUNICÍPIO / UF	CONDOR/R/S
						BDI 1	28,17%
						BDI 2	0,00%
						BDI 3	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PROJETO PAVIMENTA 2</b>										
<b>1.1. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA THEOWALD HUNERT KLEINERT</b>										
<b>1.1.1. SERVIÇOS INICIAIS</b>										
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	304,43	BDI 1	390,19	1.755,96	RA
1.2.			<b>PAVIMENTAÇÃO - ESTRUTURA DO PAVIMENTO</b>						<b>165.832,18</b>	
1.2.0.1.	SINAPI	101254	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA, 0,8 M² / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M3	894,56	13,11	BDI 1	16,80	15.028,61	RA
1.2.0.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.417,74	2,42	BDI 1	3,10	7.494,99	RA
1.2.0.3.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	386,83	89,33	BDI 1	114,49	44.288,17	RA
1.2.0.4.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	362,66	129,21	BDI 1	165,61	60.060,12	RA
1.2.0.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.993,88	2,51	BDI 1	3,22	28.960,29	RA
1.3.			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUA</b>						<b>415.308,26</b>	
1.3.0.1.	Composição	04	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30	M2	2.417,74	6,17	BDI 1	7,91	19.124,32	RA
1.3.0.2.	Composição	03	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C	M2	2.417,74	2,17	BDI 1	2,78	6.721,32	RA
1.3.0.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	145,06	1.987,18	BDI 1	2.546,97	369.463,47	RA
1.3.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.351,80	2,51	BDI 1	3,22	14.012,80	RA
1.3.0.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.714,45	0,99	BDI 1	1,27	5.987,35	RA
1.4.			<b>ASSENTAMENTO MEIO FIO</b>						<b>51.157,93</b>	
1.4.0.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	710,00	53,64	BDI 1	68,75	48.812,50	RA

RECURSO





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> 0/PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR	<b>APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO	<b>BDI 1</b> 28,17%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 09-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PROJETO PAVIMENTA 2	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CONDOR/RS			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PROJETO PAVIMENTA 2</b>									
1.4.0.2.	SINAPI	93568	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	574,86	3,18	BDI 1	4,08	2.346,43
1.5.			<b>SINALIZAÇÃO</b>						<b>2.597,28</b>
1.5.1.			<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>						<b>2.597,28</b>
1.5.1.1.	Colação	05	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTENCIA EM AÇO, LADO DE 0,80M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO1 + SI	UN	4,00	430,46	BDI 1	551,72	2.206,88
1.5.1.2.	Colação	06	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA - LADO DE 0,80M	UN	4,00	76,15	BDI 1	97,60	390,40
1.6.			<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>						<b>10.842,34</b>
1.6.0.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA, AF 05/2021	M	970,08	5,26	BDI 1	6,74	6.538,34
1.6.0.2.	Colação	03	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	25,00	54,54	BDI 1	69,90	1.747,50
1.6.0.3.	Colação	04	TACHA REFLETIVA EM RESINA SIMTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO1 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	50,00	39,89	BDI 1	51,13	2.556,50
									<b>637.494,85</b>

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.


CONDOR/RS

Local

segunda-feira, 18 de março de 2024

Data

Responsável Técnico  
Nome: OLAVIO KLEINERT  
CREA/CAU: 012.476  
ART/RT: 0

  
**Rômulo Teixeira Carvalho**  
Prefeito em Exercício





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR	<b>APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CONDOR/RS	<b>BDI 1</b> 28,17%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 09-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PROJETO PAVIMENTA 2					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PROJETO PAVIMENTA 2</b>									
1.1.			<b>PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA RUA 1 - DE MAIO DRENAGEM</b>						602,047.61
									211.339,66
									118.610,72
1.1.1.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	371,00	13,40	BDI 1	17,17	6.370,07
1.1.2.	SINAPI	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	40,00	187,29	BDI 1	240,05	9.602,00
1.1.3.	SINAPI	92226	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	105,00	621,91	BDI 1	797,10	83.695,50
1.1.4.	SINAPI	93380	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF. 08/2023	M3	197,50	15,09	BDI 1	19,34	3.819,65
1.1.5.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF. 12/2020	UN	5,00	2.359,91	BDI 1	3.024,70	15.123,50
1.2.			<b>ASSENTAMENTO DE CORDOES</b>						20.646,19
1.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	286,54	53,64	BDI 1	68,75	19.699,63
1.2.2.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL. (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	232,00	3,18	BDI 1	4,08	946,56
1.3.			<b>ASSENTAMENTO DE PEDRAS</b>						72.082,75
1.3.1.	Composição	01	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	1.289,43	1,74	BDI 1	2,23	2.875,43
1.3.2.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL. (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2.785,17	3,18	BDI 1	4,08	11.363,49
1.3.3.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA	M2	1.289,43	35,00	BDI 1	44,86	57.843,83
2.			<b>PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA RUA JOSÉ DE ANCHIETA DRENAGEM</b>						390.707,95
2.1.									68.838,58

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SINCONV	0	PROFONENTE / TOMADOR	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	PAVIMENTAÇÃO	MUNICÍPIO / UF	CONDOR/RS	BDI 1	28,17%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	09-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	PROJETO PAVIMENTA 2											

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)						
<b>PROJETO PAVIMENTA 2</b>										<b>602.047,81</b>					
2.1.1.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	76,80	13,40	BDI 1	17,17	1.318,66	RA					
2.1.2.	SINAPI	92211	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 12/2015	M	44,00	212,13	BDI 1	271,89	11.993,16	RA					
2.1.3.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 12/2015	M	60,00	314,16	BDI 1	402,66	24.159,60	RA					
2.1.4.	SINAPI	93380	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO. 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF 08/2023	M3	59,45	15,09	BDI 1	19,34	1.149,76	RA					
2.1.5.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3x1x1,2 M. AF 12/2020	UN	10,00	2.359,94	BDI 1	3.024,74	30.247,40	RA					
2.2.			<b>ASSENTAMENTO DE CORDÕES</b>						<b>54.020,58</b>						
2.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100x15x13x30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	749,73	53,64	BDI 1	68,75	51.543,94	RA					
2.2.2.	SINAPI	93598	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL, (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	607,02	3,18	BDI 1	4,08	2.476,64	RA					
2.3.			<b>ASSENTAMENTO DE PEDRAS</b>						<b>287.848,79</b>						
2.3.1.	Composição	01	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	4.791,33	1,74	BDI 1	2,23	10.684,67	RA					
2.3.2.	SINAPI	93598	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL, (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	10.349,28	3,18	BDI 1	4,08	42.225,06	RA					
2.3.3.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	4.791,33	35,00	BDI 1	44,86	214.939,06	RA					

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PM3.0.4





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROPONENTE / TOMADOR	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	PAVIMENTAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	09-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	PROJETO PAVIMENTA 2		MUNICÍPIO / UF	CONDOR/RS	BDI 1	BDI 2	BDI 3
									28,17%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PROJETO PAVIMENTA 2									
802,047,81									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CONDOR/RS  
Local

segunda-feira, 18 de março de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: OLAVIO KLEINERT  
CREMCAU: 012.476  
ART/RRT: 0

  
**Rômulo Teixeira Carvalho**  
Prefeito em Exercício

RECURSO



Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICOMV	0	PROponente / TOMADOR	0	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO	PAVIMENTAÇÃO	MUNICÍPIO / UF	CONDOR/RS	BDI 1	BDI 2	BDI 3
LOCALIDADE SINAPI	08/23 (DES.)	DATA BASE	08/23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	PROJETO PAVIMENTAÇÃO 2					29,17%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PROJETO PAVIMENTAÇÃO 2</b>										1.239.642,48
<b>1.1. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA THEODWALD HUNERT KLEINERT</b>										837.494,85
1.1.01	SINAPI	103589	SERVIÇOS INICIAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	304,43	BDI 1	390,18	1.756,85	RA
1.2.			<b>PAVIMENTAÇÃO - ESTRUTURA DO PAVIMENTO</b>						<b>155.832,18</b>	
1.2.01	SINAPI	101264	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO COM CARGA DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 0,8 M³/11HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H AF_06/2020	M3	694,56	13,11	BDI 1	16,83	15.028,51	RA
1.2.02	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PRECIPUAMENTE ARGILOSO AF_11/2019	M2	2.417,74	2,42	BDI 1	3,10	7.484,99	RA
1.2.03	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	386,63	89,33	BDI 1	114,49	44.288,17	RA
1.2.04	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BIRTA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	362,66	129,21	BDI 1	165,61	60.030,12	RA
1.2.05	SINAPI	96375	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MSXKM) AF_07/2020	MSXKM	8.993,89	2,51	BDI 1	3,22	28.960,29	RA
1.3.			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ</b>						<b>415.306,26</b>	
1.3.01	Composição	04	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30	M2	2.417,74	6,17	BDI 1	7,91	19.124,32	RA
1.3.02	Composição	03	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C	M2	2.417,74	2,17	BDI 1	2,78	6.721,32	RA
1.3.03	SINAPI	95895	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	145,06	1.967,18	BDI 1	2.548,97	369.453,47	RA
1.3.04	SINAPI	96875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MSXKM) AF_07/2020	MSXKM	4.351,63	2,51	BDI 1	3,22	14.012,80	RA
1.3.05	SINAPI	95590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: MSXKM) AF_07/2020	MSXKM	4.714,45	0,98	BDI 1	1,27	5.937,55	RA
1.4.			<b>ASSENTAMENTO MEIO FIO</b>						<b>61.157,93</b>	
1.4.01	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (ME-O-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_08/2015	M	710,00	53,64	BDI 1	98,75	48.812,50	RA

RECURSO



<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>Nº SICOVN</b>	<b>PROponente / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>	<b>BDI 1</b>	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>
0		0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR	PAVIMENTAÇÃO CONDORRRS	29,17%	0,00%	0,00%
<b>LOCALIDADE SINAPI</b>	<b>DATA BASE</b>	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO /UF</b>			
PORTO ALEGRE	09-23 (DES)	PROLETO PAVIMENTA 2	CONDORRRS			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PROLETO PAVIMENTA 2</b>									
1.4.0.2	SINAPI	93688	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LETO NATURAL (UNIDADE: M3XKM) AF 072020	M3XKM	574,96	3,18	BDI 1	4,08	1.238.642,46
1.5.			<b>SINALIZAÇÃO</b>						
1.5.1.			<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>						
1.5.1.1.	Colégio	05	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTENCIA EM AÇO, LADO DE 0,60M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO 1 + SI	UN	4,00	430,48	BDI 1	551,72	2.206,89
1.5.1.2	Colégio	06	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA - LADO DE 0,60M	UN	4,00	76,15	BDI 1	97,60	390,40
1.6.			<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>						
1.6.0.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EXO VIVARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECANICA COM MARCADORA AUTOPROPULDA AF 082021	M	970,08	5,26	BDI 1	6,74	6.538,34
1.6.0.2.	Colégio	03	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA - ESPESURA DE 0,6 MM	M2	25,00	54,54	BDI 1	69,90	1.747,50
1.6.0.3	Colégio	04	TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTETICA - BIDIRECIONAL TIPO 1 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	50,00	39,69	BDI 1	51,13	2.556,50
2.			<b>PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA RUA 1ª DE MAIO</b>						
2.1.			<b>DRENAGEM</b>						
2.1.0.1.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE)UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). RETROSCAV. (0,25 M3) LARG. DE 0,8 M A 1,5 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF 022021	M3	371,00	13,40	BDI 1	17,17	6.370,07
2.1.0.2.	SINAPI	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 122015	M	40,00	167,29	BDI 1	240,05	9.602,00
2.1.0.3	SINAPI	92226	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 122015	M	105,00	621,91	BDI 1	797,10	83.896,50
2.1.0.4	SINAPI	93390	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³PROTENCIA: 88 H-P), LARGURA ATÉ 0,6 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF 082023	M3	197,50	15,09	BDI 1	16,34	3.819,65
2.1.0.5	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE TOBO COMBINADA COM GRELHA TRIANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO DIMENSÕES INTERNAS 1,3x1,1x1,2 M AF 122020	UN	5,00	2.359,91	BDI 1	3.024,70	15.123,50
2.2.			<b>ASSENTAMENTO DE COORDOES</b>						
									<b>20.648,19</b>

RECURSO



<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICOMV</b> 0	<b>PROPOSTANTE / TOMADOR</b> 0 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR)	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO	<b>BDI 1</b> 28,17%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> (09/23 (MÊS))	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PROJETO PAVIMENTA 2	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CONDOR/RS			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PROJETO PAVIMENTA 2</b>									
2.2.0.1	SINAPI	54273	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIADO) AF_06/2016	M	296,54	53,64	BDI 1	68,75	19.689,03
2.2.0.2	SINAPI	93698	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL, (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	232,00	3,18	BDI 1	4,08	946,56
2.3.			<b>ASSENTAMENTO DE PEDRAS</b>						<b>72.092,75</b>
2.3.0.1	Composiçã	01	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	1.289,43	1,74	BDI 1	2,23	2.875,43
2.3.0.2	SINAPI	93906	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL, (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	2.785,17	3,18	BDI 1	4,08	11.363,48
2.3.0.3	Composiçã	02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA	M2	1.289,43	35,30	BDI 1	44,89	57.843,83
<b>3.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA RUA JOSE DE ANCHIETA</b>						<b>390.707,95</b>
<b>3.1.</b>			<b>DRENAAGEM</b>						<b>68.858,58</b>
3.1.0.1.	SINAPI	90103	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA) MONTANTE E JUSANTE EM UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021	M3	76,80	13,40	BDI 1	17,17	1.318,96
3.1.0.2	SINAPI	92211	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	44,00	212,13	BDI 1	271,89	11.953,16
3.1.0.3	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	60,00	314,16	BDI 1	402,66	24.159,60
3.1.0.4	SINAPI	9338C	REATERO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA 98 HP, LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	59,45	15,09	BDI 1	19,34	1.149,76
3.1.0.5	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 1,3X1,1X1,2 M. AF_12/2020	UN	10,00	2.359,94	BDI 1	3.024,74	30.247,40
<b>3.2.</b>			<b>ASSENTAMENTO DE CORDOES</b>						<b>54.020,58</b>

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE (9/23/DEB.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROJETO PAVIMENTA 2	MUNICÍPIO / UF CONDOR/RS	BDI 1 23,17%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PROJETO PAVIMENTA 2</b>										
3.2.0.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUA (ME-O-PIQ) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VARIADO) AF_06/2016	M	749,73	53,64	BDI 1	63,75	51.543,94	RA
3.2.0.2	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	607,02	3,18	BDI 1	4,08	2.476,64	SA
3.3.			<b>ASSENTAMENTO DE PEDRAS</b>						<b>267.848,79</b>	
3.3.0.1	Composição	01	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	4.791,33	1,74	BDI 1	2,23	10.694,67	RA
3.3.0.2	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	10.349,28	3,18	BDI 1	4,08	42.225,05	RA
3.3.0.3	Composição	02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	4.791,33	33,00	BDI 1	44,83	214.939,08	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Razoável proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

COMICOR/RS  
Local  
segunda-feira, 20 de novembro de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: OLAVIO KLEINERT  
CREA/CAU: 012.476  
ARTIR/RT: 0

Valmir Land  
Prefeito Municipal