



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081951-06	Nº Transferegov/ 924785	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	MUNICÍPIO / UF CONDOR/RS	BDI 1 25,58%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Cemitério Municipal a Ponte da Linha Raiz					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1. Cemitério Municipal a Ponte da Linha Raiz										318.827,34
1.1.			PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA					-	79.665,84	
1.1.1.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	140,76	3,35	BDI 1	4,21	592,60	RA
1.1.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	M	1.230,00	49,93	BDI 1	62,70	77.121,00	RA
1.1.3.	SINAPI	93380	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	92,00	16,90	BDI 1	21,22	1.952,24	RA
1.2.			ASSENTAMENTO DE PEDRA					-	232.980,73	
1.2.1.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1.779,05	3,35	BDI 1	4,21	7.489,79	RA
1.2.2.	Composição	001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA.	M2	5.365,00	33,47	BDI 1	42,03	225.490,94	RA
1.3.			PLACAS					-	6.180,77	
1.3.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022, PS	M2	4,50	457,68	BDI 1	574,75	2.586,38	RA
1.3.2.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00	260,41	BDI 1	327,02	327,02	RA
1.3.3.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	3,00	260,45	BDI 1	327,07	981,21	RA
1.3.4.	SICRO	5213663	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	4,00	455,12	BDI 1	571,54	2.286,16	RA


Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO		Nº Transferegov	PROPONENTE / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
1081961-06		924785	PREFEITURA MUNICIPAL		PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF		BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	02-25 (DES.)	Cemitério Municipal a Ponte da Linha Raiz	CONDOR/RS		25,56%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Cemitério Municipal a Ponte da Linha Raiz									
									318.827,34

CONDOR/RS

Local

quinta-feira, 17 de abril de 2025

Data

Responsável Técnico
Nome: ANA MARIA S. C. CHAFADO
CREA/CAU: ENGENHEIRA CIVIL
ART/RRT: 11789946

RECURSO