

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	002	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO	M		9,98	10,89
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2027	22,36	24,31
SINAPI	88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2027	26,91	29,39
Composição	003	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600MM	M		21,79	23,71
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,664	22,36	24,31
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,332	20,90	22,81
Composição	004	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM	M		17,95	19,54
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5471	22,36	24,31
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2735	20,90	22,81
Composição	005	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM	M		14,12	15,37
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4302	22,36	24,31
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2151	20,90	22,81
Composição	006	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM	M		29,46	32,07
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8979	22,36	24,31
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4489	20,90	22,81
Composição	007	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM	M		56,32	61,31
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7164	22,36	24,31
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8582	20,90	22,81
Composição	008	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM	M		37,13	40,42
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1317	22,36	24,31
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5659	20,90	22,81
Composição	009	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 2000 MM	M		75,50	82,18
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3011	22,36	24,31
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1505	20,90	22,81

CONDOR, 12/01/2026

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

NUBIA BEUTER

CREA/RS 251138